PROPOSTA COMERCIAL

CONSORCIO HCCG - COMTERMICA

Quem somos

Há mais de dez anos na região da Paraíba atuando no mercado de service e fabricação de painéis e quadros elétricos.

Acesse o link do vídeo institucional: https://youtu.be/IV_5DoEIOhQ?si=L2q_uH3sLhug0X_k

Certificações

- Especialista em fornecimento de produtos em Média Tensão da Schneider Electric, Weg e Simens;
- Especialista em fornecimento e instalação de produtos elétricos dos fabricantes da Schneider Electric, Weg e Siemens;

Certificações e ensaios de Painéis e Quadro

- Ensaios de fabricação conforme a NBR-5410;
- Fabricação de quadros e Painéis e quadros elétricos de acordo com projeto elétrico;
- Ensaios do tipo PTTA de acordo com normas ABNT NBR 60439-1 e IEC 616439-1&2;
- Ensaios de propriedades dielétricas, eficácia do circuito de proteção, distâncias de isolamento e escoamento, funcionamento mecânico, grau de proteção.

Service

- Fornecimento e documentações atualizadas da equipe = PCMSO, PGR, LTCAT,RELATORIO ANUAL DE NR10, NR35 E NR18;

DFarias Engenharia e Automação
CNPJ: 24.000.965/0001-42
(083) 96383277
CAMPINA GRANDE - 100

DFARIAS ENGENHARIA E AUTOMACAO
CNPJ: 24.000.965/0001-42
A/C: DIEGO
E-mail:

Projeto: HOSPITAL
Escopo:

A presente proposta tem por objetivo formalizar o fornecimento e a integração de painéis e quadros elétricos industrializados, em total conformidade com o projeto e a solicitação recebida.
Este documento estabelece, em carácter contratual, as obrigações da Contratada, detalhando os preços acordados, as condições de pagamento e o prazo de execução para a entrega dos equipamentos.
Características Técnicas e Escopo de Fornecimento:

- **Normatização:** Todos os painéis serão fabricados em estrita conformidade com a Norma Regulamentadora **NR-10** (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).
- **Proteção de Barramentos:** Implementação de isolamento por **termoencolhível** e aplicação de **nitrato de prata** para proteção contra oxidação e melhoria da condutividade.
- **Conforto Operacional:** Instalação de sistema de **ventilação forçada** (ou exaustão) e **iluminação interna** com acionamento automático por sensor (porta ou presença).
- **Identificação e Documentação:** Fornecimento de **plaquetas de acrílico** para identificação durável do painel e de todos os circuitos internos, além da inclusão do **Projeto Elétrico completo em formato QR Code** afixado na porta do painel para acesso rápido

Lista de painéis e materiais - QGBT1;

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO - NÃO -EMERGENCIAL - QGBT1				R$ 62.825,07
Item	Qtde	Descrição	Valor unit.	Valor
1	4	DPS 1P 20KA/240V + DISJUNTOR 25A	R$ 60,50	R$ 242,00
2	1	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 1600A	R$ 5.808,00	R$ 5.808,00
3	1	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 150A	R$ 266,20	R$ 266,20
4	2	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 175A	R$ 266,20	R$ 532,40
5	2	DISJUNTOR TRIFASICO 10A	R$ 26,62	R$ 53,24
6	21	DISJUNTOR TRIFASICO 16A	R$ 26,62	R$ 559,02
7	4	DISJUNTOR TRIFASICO 20A	R$ 26,62	R$ 106,48
8	3	DISJUNTOR TRIFASICO 25A	R$ 26,62	R$ 79,86
9	5	DISJUNTOR TRIFASICO 32A	R$ 26,62	R$ 133,10
10	5	DISJUNTOR TRIFASICO 40A	R$ 32,67	R$ 163,35
11	2	DISJUNTOR TRIFASICO 50A	R$ 32,67	R$ 65,34
12	4	DISJUNTOR TRIFASICO 63A	R$ 32,67	R$ 130,68
13	4	DISJUNTOR TRIFASICO 70A	R$ 60,50	R$ 242,00
14	1	DISJUNTOR TRIFASICO 80A	R$ 82,50	R$ 82,50

15	2	DISJUNTOR TRIFASICO 100A	R$	96,80	R$	193,60
16	1	DISJUNTOR TRIFASICO 125A	R$	108,90	R$	108,90
17	1	ACESSORIOS E MIRCELANEAS	R$	3.300,00	R$	3.300,00
18	1	Multimediro digital weg	R$	5.324,00	R$	5.324,00
19	3	transformador de corrente 2000/5	R$	302,50	R$	907,50
20	3	BARRA CHATA 3METROS 3/4X3/8 - 400A	R$	762,30	R$	2.286,90
21	6	BARRA CHATA 3METROS 4X1/2 - 2628A	R$	4.730,00	R$	28.380,00
22	3	Armario - 1900x800x800	R$	4.620,00	R$	13.860,00

Seguem condições da proposta comercial:

Item	Código NCM	Descrição	Qtd	Un	ICMS	IPI	Vl. Unit	Vl. Total
1	8538.1000	Material e mão de obra - QGBT1 - NÃO EMERGENCIAL	1		20%		R$ 256.805,88	R$ 256.805,88
							Frete	R$ 0,00
							Total	R$ 1.080.701,18
							VALOR TOTAL COM DESCONTO	R$ 1.000.000,00

Obs: cliente recebe crédito de ICMS de 20% destacado na nota fiscal, nossa empresa tem incentivo fiscal para industrialização desse produto

Forma de Pagamento – 28 – NO PEDIDO

Prazo de Entrega – 30 A 60 DIAS

Condições Gerais:

- **Reajuste:** As condições ora apresentadas são baseadas na atual política vigente no país. Caso o governo federal venha autorizar a aplicação de reajuste de preços, este será procedido de maneira a compensar a perda inflacionária;
- **Reajuste anual:** O índice de reajuste anual sobre a proposta, após aprovação do pedido será o IGP-M;
- **Preços:** Os preços propostos são validados em 30 dias.
- **Tributos:** Qualquer tributo ou encargo que venha existir, ou seja alterado para mais ou para menos em sua alíquota, será repassado ao preço contrato.
- **Aceitação do Pedido:** A proposta será considerada como aceita após o recebimento da ordem de compra/execução técnica e comercialmente esclarecida;
- **Atrasos de pagamento**: Em caso de atraso no pagamento de algum evento, será apresentada pela contratada a cobrança de reajuste complementar de acordo com a variação do INPC, desde o dia previsto para pagamento até o recebimento efetivo, acrescido de 1% ao dia, sujeito a alterações conforme taxas vigentes no período. A ocorrência de atrasos nos pagamentos poderá gerar reformulações nos prazos de entrega/execução contratados.
- **Cancelamento:** O cancelamento do fornecimento por iniciativa da CONTRATANTE implicará no faturamento imediato dos seguintes valores:
    - Das parcelas faltantes dos trabalhos já executados
    - De todas as despesas que o cancelamento possa provocar, tais como encargos e indenizações, e taxa de compensação de 5% do valor restante a ser pago